

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΡ. ΑΡΘΡΟΥ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΜΟΝΑΔΕΣ	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ	ΤΙΜΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
ΟΜΑΔΑ Α : ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΜΟΙ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								
Αρθρο 1	ΟΙΚ 22.23	Καθαίρεση επιχρισμάτων	ΟΙΚ-2252	m3	14-02-01-01	5.60	400.00	2,240.00
Αρθρο 2	ΟΙΚ 71.21	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκόλλα	ΟΙΚ 7121	m2	03-03-01-00	13.50	400.00	5,400.00
Αρθρο 3	ΟΙΚ 77.01	Υδροχρωματισμοί ασβέστου νέων επιφανειών	ΟΙΚ7701	m2	03-10-02-00	1.70	100.00	170.00
Αρθρο 4	ΟΙΚ77.55	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ήακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	ΟΙΚ7755	m2	03-10-03-00	6.70	35.00	234.50
Αρθρο 5	ΟΙΚ77.67	Χρωματισμοί σκληνώσεων	ΟΙΚ7767.6	m	03-10-03-00	3.40	30.00	102.00
Αρθρο 6	ΟΙΚ77.83	Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων με ακρυλικό ανάγλυφο χρώμα τύπου RELIEF	ΟΙΚ7788	m2	03-10-02-00	9.00	400.00	3,600.00
Αρθρο 7	ΟΙΚ77.91	Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή στρώση ελαιοχρώματος	ΟΙΚ7791	m2	-	5.18	50.00	259.00
Αρθρο 8	ΟΙΚ79.09	Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο	ΟΙΚ7912	m2	08-05-01-02	7.90	100.00	790.00
Αρθρο 9	ΟΙΚ79.37	Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολυουρεθανικό	ΟΙΚ7936	m	08-05-02-05 "	11.20	50.00	560.00
Αρθρο 10	ΟΙΚ79.38	Πλήρωση δευτερευόντων αρμών διαστολής με ελαστομερές ακρυλικό υλικό	ΟΙΚ7936	m	08-05-02-05 "	8.40	50.00	420.00
							13,775.50	
		ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ						
		ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ Α					13,775.50	
							13,775.50	
		ΣΥΝΟΛΟ					13,775.50	13,775.50
		Γ.Ε. & ΕΟ 18%						2,479.59
		ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1						16,255.09
		ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%						2,438.26
		ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2						18,693.35
		ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ						1,306.65
		ΣΥΝΟΛΟ						20,000.00

ΛΑΡΙΣΑ 11- 12-2017

Η συντάξασσα

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΥ

ΠΑΧΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Πολιτικός Μηχανικός

Ζαχίδου Άννα
Πολιτικός Μηχανικός

ΑΡ. ΑΡΘΡΟΥ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΜΟΝΑΔΕΣ	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ	ΤΙΜΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
------------	----------	----------------------	---------	-----------	-------	-----------	------------------	-------

222,876.39

