ΤΕΥΧΟΣ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:	**19/03 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΡΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ**
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:	**59.967,10 €** *(χωρίς Φ.Π.Α. 24%)*
ΕΚΤΕΛΕΣΗ:	- **ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΣΙΚΑΣΙΑ)** - - **ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ** **ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ**

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

«19/03 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΡΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

α/α	Περιγραφή Είδους	Μ/Μ	Ποσότητα	Τιμή/ΜΜ	Αξία
1	Τουμπόραμα Φ22 (16bar, για τοποθέτηση σε δίκτυα ύδρευσης)	m	600	**0,50**	300,00
2	Τουμπόραμα Φ25 (16bar, για τοποθέτηση σε δίκτυα ύδρευσης)	m	300	**0,35**	105,00
3	Σωλήνας ΡΕ Φ32 ΡΕ 100 MRS10 SDR11 (16 bar, για τοποθέτηση σε δίκτυα ύδρευσης)	m	1.000	**0,55**	550,00
4	Σωλήνας ΡΕ Φ50 ΡΕ 100 MRS10 SDR11 (16 bar, για τοποθέτηση σε δίκτυα ύδρευσης)	m	3.000	1,45	4.350,00
5	Σωλήνας ΡΕ Φ63 ΡΕ 100 MRS10 SDR11 (16 bar, για τοποθέτηση σε δίκτυα ύδρευσης)	m	300	3,00	900,00
6	Σωλήνας ΡΕ Φ90 ΡΕ 100 MRS10 SDR11 (16 bar, για τοποθέτηση σε δίκτυα ύδρευσης)	m	3.000	3,60	10.800,00
7	Σωλήνας ΡΕ Φ140 ΡΕ 100 MRS10 SDR11 (16 bar, για τοποθέτηση σε δίκτυα ύδρευσης)	m	1.000	**11,00**	11.000,00
8	Σωλήνας PVC Φ160 (6 bar, για τοποθέτηση σε δίκτυα αποχέτευσης)	m	120	4,50	540,00
9	Σωλήνας PVC Φ200 (6 bar, για τοποθέτηση σε δίκτυα αποχέτευσης)	m	180	6,30	1.134,00
10	Σωλήνας PVC Φ315 (6 bar, για τοποθέτηση σε δίκτυα αποχέτευσης)	m	240	22,00	5.280,00
11	Ηλεκτροσύνδεσμος Φ50 ΡΕ 100 MRS10 SDR11	τμχ	100	3,50	350,00
12	Ηλεκτροσύνδεσμος Φ90 ΡΕ 100 MRS10 SDR11	τμχ	100	5,50	550,00
13	Ηλεκτροσύνδεσμος Φ110 ΡΕ 100 MRS10 SDR11	τμχ	50	6,20	310,00
14	Ηλεκτροσύνδεσμος Φ125 ΡΕ 100 MRS10 SDR11	τμχ	10	9,00	90,00
15	Ηλεκτροσύνδεσμος Φ140 ΡΕ 100 MRS10 SDR11	τμχ	100	10,50	1.050,00
16	Ηλεκτροσύνδεσμος Φ160 ΡΕ 100 MRS10 SDR11	τμχ	20	12,00	240,00

17	Ηλεκτροσύνδεσμος Φ200 PE 100 MRS10 SDR11	τμχ	10	16,00	160,00
18	Ηλεκτρογωνιά Φ90, 45° PE 100 MRS10 SDR11	τμχ	20	16,00	320,00
19	Ηλεκτρογωνιά Φ90, 90° PE 100 MRS10 SDR11	τμχ	10	11,00	110,00
20	Ηλεκτρογωνιά Φ110, 45° PE 100 MRS10 SDR11	τμχ	5	20,00	100,00
21	Ηλεκτρογωνιά Φ110, 90 PE 100 MRS10 SDR11	τμχ	5	21,00	105,00
22	Ηελεκτροτάφ Φ90 PE 100 MRS10 SDR11	τμχ	20	18,00	360,00
23	Ηελεκτροτάφ Φ 110 PE 100 MRS10 SDR11	τμχ	10	24,00	240,00
24	Ηλεκτροτάφ Φ125 PE 100 MRS10 SDR11	τμχ	5	35,00	175,00
25	Ηελεκτροτάφ Φ140 PE 100 MRS10 SDR11	τμχ	2	63,30	126,60
26	Ηλεκτροπώμα Φ90 PE 100 MRS10 SDR11	τμχ	20	20,00	400,00
27	Ηλεκτροπώμα Φ110 PE 100 MRS10 SDR11	τμχ	10	25,00	250,00
28	Ηλεκτροπώμα Φ125 PE 100 MRS10 SDR11	τμχ	5	31,00	155,00
29	Ηλεκτροπώμα Φ140 PE 100 MRS10 SDR11	τμχ	5	41,00	205,00
30	Λαιμός Φ90 PE 100 MRS10 SDR11	τμχ	30	5,00	150,00
31	Λαιμός Φ110 PE 100 MRS10 SDR11	τμχ	20	5,90	118,00
32	Λαιμός Φ125 PE 100 MRS10 SDR11	τμχ	10	7,80	78,00
33	Λαιμός Φ140 PE 100 MRS10 SDR11	τμχ	5	10,00	50,00
34	Λαιμός Φ200 PE 100 MRS10 SDR11	τμχ	5	19,00	95
35	Παροχετευτική σέλλα ηλεκτοσύντηξης Φ90 Χ 50 PE 100 MRS10 SDR11 με κοπτικό	τμχ	100	20,00	2.000,00
36	Παροχετευτική σέλλα ηλεκτοσύντηξης Φ110 Χ 50 PE 100 MRS10 SDR11 με κοπτικό	τμχ	50	21,00	1.050,00
37	Παροχετευτική σέλλα ηλεκτοσύντηξης Φ160 Χ 50 PE 100 MRS10 SDR11 με κοπτικό	τμχ	20	23,00	460,00
38	Παροχετευτική σέλλα ηλεκτοσύντηξης Φ200 Χ 50 PE 100 MRS10 SDR11 με κοπτικό	τμχ	5	40,00	200,00
39	Σωλήνα Υπονόμου PVC ΣΕΙΡΑ 41	m	30	39,00	1170,00

40	Γωνίες Υπονόμων PVC ΣΕΙΡΑ 41 Φ250, 45°	τμχ	15	17,50	262,50
41	Γωνίες Υπονόμων PVC ΣΕΙΡΑ 41 Φ315, 45°	τμχ	10	28,00	280,00
42	Γωνίες Υπονόμων PVC ΣΕΙΡΑ 41 Φ250, 87°	τμχ	15	21,00	315,00
43	Γωνίες Υπονόμων PVC ΣΕΙΡΑ 41 Φ315, 87°	τμχ	10	35,00	350,00
44	Μούφα PVC Φ63/10 bar	τμχ	30	2,80	84,00
45	Μούφα PVC Φ90/10 bar	τμχ	30	5,40	162,00
46	Μούφα PVC Φ110/10 bar	τμχ	10	5,70	57,00
47	Μούφα PVC Φ140/10 bar	τμχ	10	8,00	80,00
48	Γωνιακός ηλεκτροσύνδεσμος 90^0 Φ 50 PE 100 MRS10 SDR11 X 1 1/2" ορειχάλκινο αρσενικό ρακόρ (elbow 90o 50X1 1/2")	τμχ	100	30,00	3.000,00
49	Σωλήνες μεταφοράς νερού PE 80 Φ110 (ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 12,5 bar)	m	1.000	6,00	6.000,00
50	Σωλήνες μεταφοράς νερού PE 80 Φ125 (ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 12,5 bar)	m	500	7,50	3.750,00
	ΣΥΝΟΛΟ				59.967,10
	Φ.Π.Α. 24%				14.392,10
	ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				74.359,20

Θεωρήθηκε
Ο Διευθυντής της Δ.Δ.Δ.

Σαββοργινάκης Δημήτριος
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός

Λάρισα, Νοέμβριος 2018
Ο Συντάξας

Αφέντης Αναστάσιος
Διπλ. Μ.Μ.Μ. – Μηχανικός