



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΣΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.)

ΕΡΓΟ: 3/22 ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΔΕΥΑΛ Β' ΦΑΣΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΔΕΥΑΛ (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 74.000 € (χωρίς ΦΠΑ)

ΤΕΥΧΟΣ 7

Προϋπολογισμός

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ									
α/α	ΑΡ. ΤΙΜΟΛ.	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΘΕ- ΩΡΗΣΗΣ	Κωδ. ΕΤΕΠ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ ΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ- ΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ	
								ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
		ΟΜΑΔΑ Α : ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ							
		ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ							
1	Άρθρο 1	Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών	ΟΙΚ-6102	15-02-02-02	kg	3.000,00	0,35	1.050,00	
		ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ							
2	Άρθρο 2.1	Φέροντα στοιχεία γαλβανισμένα από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm	ΟΙΚ 6104		kg	50,00	3,80	190,00	
3	Άρθρο 2.2	Φέροντα στοιχεία ανοξείδωτα από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm, σιδηρών εσχάρων και φωταγωγών από ανοξείδωτα στοιχεία και κατασκευή νέων αεραγωγών τύπου "σαλίγκαροι" από ανοξείδωτη λαμαρίνα, ανοξείδωτοι σύνδεσμοι/ βάσεις στήριξης	ΟΙΚ 6104		kg	1.246,00	5,30	6.603,80	
4	Άρθρο 3	Κατασκευή διαβαθρών και δαπέδων με μεταλλικές εσχάρες βιομηχανικής προέλευσης (γαλβανισμένα)	ΟΙΚ 6104	08-07-01-03	kg	655,00	6,70	4.388,50	
		ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ							
5	Άρθρο 4	Κλίμακες σιδηρές καρφωτές από γαλβανισμένα στοιχεία	ΟΙΚ 6301		kg	700,00	10,00	7.000,00	
		ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΑ - ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΑΤΑ							
		Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών							
6	Άρθρο 5.1	Κιγκλιδώματα απλού σχεδίου από ευθύγραμμες γαλβανισμένες ράβδους	ΟΙΚ 6401		kg	800,00	5,50	4.400,00	
7	Άρθρο 5.2	Κιγκλιδώματα από ανοξείδωτο χάλυβα	ΟΙΚ 6418		kg	920,00	9,00	8.280,00	
		ΘΥΡΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ							
8	Άρθρο 6.1	Θύρες αλουμινίου	ΟΙΚ 6502	03-08-03-00	m2	4,00	175,00	700,00	
9	Άρθρο 6.2	Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες	ΟΙΚ 6224	03-08-03-00	kg	1.500,00	5,60	8.400,00	
10	Άρθρο 6.3	Επισκευή θύρας στο κτίριο μηχανικής πάχυνσης ιλύος			τεμ.	1,00	1.500,00	1.500,00	
		ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Α						42.512,30	42.512,30
		ΟΜΑΔΑ Β: ΒΑΦΕΣ - ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ							
		ΒΑΦΕΣ							
		Αντισκωριακές βαφές							
11	Άρθρο 7.1	Προετοιμασία σιδηρών επιφανειών για σπατουλαριστούς χρωματισμούς	ΟΙΚ 7745	03-10-03-00	m2	350,00	6,60	2.310,00	
12	Άρθρο 7.2	Εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος δύο ή τριών συστατικών διαλύτου, με βάση εποξειδικό, πολυουρεθανικό ή ανόργανο πυριτικό ψευδάργυρο	ΟΙΚ 7744	03-10-03-00	m2	350,00	2,80	980,00	
13	Άρθρο 7.3	Βερνικοχρωματισμοί επί σπατουλαρισμένων επιφανειών με εποξειδικά, πολυουρεθανικά ή ακρυλικά συστήματα δύο συστατικών	ΟΙΚ 7771	03-10-01-00	m2	350,00	10,10	3.535,00	
		ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ							
14	Άρθρο 8	Επιστέγαση με πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση πολυουρεθάνης	ΟΙΚ 6401	03-05-02-01	m2	73,00	45,00	3.285,00	
		ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Β						10.110,00	10.110,00
								ΑΘΡΟΙΣΜΑ:	52.622,30
								Ε.Ο. 18%	9.472,01
								ΣΥΝΟΛΟ:	62.094,31
								ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ: 15%	9.314,15
								ΣΥΝΟΛΟ:	71.408,46
								ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ:	2.591,54
								ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:	74.000,00
								ΦΠΑ 24%	17.760,00
								ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ:	91.760,00

α/α	ΑΡ. ΤΙΜΟΛ.	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΘΕ- ΩΡΗΣΗΣ	Κωδ. ΕΤΕΠ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ ΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ- ΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ	
								ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ

ΛΑΡΙΣΑ 11-03- 2022

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑΛ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Χριστοδούλου Δημήτριος
Χημικός Μηχανικός

Ζαχίδου Άννα
Πολιτικός Μηχανικός